

Öffentliche Ausschreibung

(§12 VOB/A)

- a) Arbeitskammer des Saarlandes
Fritz-Dobisch-Str. 6-8, 66111 Saarbrücken
- b) Öffentliche Ausschreibung
- c) **Teilrückbau und Anbau "Großer Konferenzraum"
des Bauteils / Trakt D Bildungszentrum Kirkel**
- d) 1) Gewerk – Fassadenarbeiten
2) Gewerk – Sanitär/Heizung
3) Gewerk – Lüftung/Kälte
4) Gewerk – Elektro
- e) 66459 Kirkel, Am Tannenwald 1
- f) Auszuführende Leistung:

1) Fassadenarbeiten

Die Arbeiten umfassen ca. 370qm Faserzementplatten inkl. Unterkonstruktion und Wärmedämmung, das Gebäude zudem werden ca. 225 lfm Lisenen aus Aluminiumvierkantrohren an der Fassade hergestellt. In dem neu errichteten Gebäude Trakt befindet sich ein Konferenzraum inkl. Nebenräumen der in Beton und Kalksandstein errichtet wird. Die Anlage unterliegt der Versammlungsstättenverordnung des Saarlandes. Die angrenzende Anlage wie Seminarbereich und Unterkünfte bleiben ständig in Betrieb.

2) Sanitär/Heizung

ca. 400 m Kupferrohrleitungen
ca. 100 m Dämmhülsen
12 St Gliederheizkörper
280 m² Fußbodenheizung
ca. 80 m PP-Abwasserleitungen
ca. 120 m Edelstahl-Trinkwasserleitungen
1 St. Beh. WC Anlagen
1 St. Beh. Waschtisanlage
1 St. Waschtisanlagen
3 St Ausgussbecken
2 St Kleinstdurchlauferhitzer
3 St offene Warmwasserbereiter 5/10l

3) Lüftung/Kälte

1 St Lüftungsgerät 7500 m³/h
1 St Lüftungsgerät 1450 m³/h
1 St Lüftungsgerät 260 m³/h
ca. 120 m² Lüftungskanäle
ca. 170 m² Formstücke
ca. 23 St Brandschutzklappen
ca. 250 m Wickelfalzrohr
5 St Ansaug-/Fortlufthaube
1 St Wetterschutzgitter
8 St Drallluftauslass
14 St Schlitzauslass
4St Abluft-/Zuluftgitter
22 St Zu-/Abluftventile
1 St Kaltwassersatz zur Innenaufstellung 64,8 kW
1 St Außenkondensator
1 St Pufferspeicher 750l
ca. 300 m Kupferrohrleitungen
ca. 74 m Kondensatleitungen
24 St Kühlkonvektoren

4) Elektro

- 1 St. Hauptverteilung
- ca. 180 m Kabel- und Gitterrinne
- ca. 68m Unterflurkanal
- ca. 5900 m Elektrokabel
- ca. 1300 m Datenkabel
- ca. 3100 m Medien – Verkabelung
- ca. 1400 m MSR – Verkabelung
- ca. 440 m BMA – Verkabelung
- 150 St. Leuchten
- 30 St. RZL und Sicherheitsleuchten
- 1 St. Netzwerkschrank

h) Unterteilung in Lose: Nein

i) Ausführungszeit:

zu 1) ab KW14/2020 – bis ca. Sommer 2020

zu 2) ab KW 03/2020 – 40/2020

zu 3) ab KW 03/2020 – 40/2020

zu 4) ab KW 03/2020 – 40/2020

k/l) Anforderung der Verdingungsunterlagen:

Aushändigung / Versand der Unterlagen nur durch **schriftliche Anforderung**

bei: Architekturbüro 3bstoff Saarbrücken

Telefon – 0681 – 8956179, Fax – 0681 - 3798701, Mail - bzk@3bstoff.de

Anforderung der Unterlagen ab dem 20.05.2019_08:30Uhr

In Papierform nur gegen Zahlung Kostenbeitrag

Gewerk 1-4 digital per Mail kostenfrei – Postversand 25,00 € + Porto 1,45 €

zahlbar auf Konto – wird bei Anforderung mitgeteilt oder bei Abholung, Vermerk BZK Kirkel, „xxx-Arbeiten“

und Vorlage Einzahlungsbeleg

Anspruch auf Rückvergütung: Nein.

n) Frist zur Angebotseinreichung: 11.06.2019

o) bei: Architekturbüro 3bstoff Saarbrücken

in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift: „BZK Kirkel – xxx-Arbeiten“

Submissionstermin 11.06.2019, Uhrzeit – siehe Angebotseröffnung der Gewerke

p) Die Angebote müssen in deutscher Sprache abgefasst sein

q) **Angebotseröffnung: 11.06.2019**

zu 1) 08.30 Uhr

zu 2) 09.00 Uhr

zu 3) 09.30 Uhr

zu 4) 10.00 Uhr

bei Architekturbüro 3bstoff,

Scharnhorststraße 10, 66119 Saarbrücken (EG Besprechungsraum)

Bieter und deren Vertretungsberechtigte

v) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: ca. 25 Werktage

Schadenersatzansprüche hieraus und aus Gründen der Nicht-Realisierung sind

ausdrücklich ausgeschlossen

Saarbrücken, den 15.05.2019

Arbeitskammer des Saarlandes